



Pôdorys krovu









Výkres tvaru strechy

- Všetky výškové a dĺžkové rozmery kontrolovať na stavbe.
- Na stavbe zabudovať len certifikované materiály.

Pomúrnic a 140x 100 mm dl. 6,4 počet 2 ks = 0,18 m3
Krokva 100x140 mm dl.4,5 m počet 8 ks =0,504 m3
laťovanie 60x40 mm dl.158,4 m = 0,38 m3
lemovka 50x 150 mm dl.6,4 m 2 ks = 0,096 m3
spolu 1,16 m3

Plné debnenie OSB doska 28,8 m2

Dažďový žľab 6,4 m 1 ks
Dažďový zvod+ kolienka a kotlík 3,2 m
oplechovania 2 x 6,4 m rš.0,5 m

Označenie	Popis	Veľkosť	počet ks
a	 Okno plastové jednokrídlové , otvárávo - sklopné Dvojsklo, bez špeciálnych požiadaviek	600/600	2
b	 Okno plastové jednokrídlové , otvárávé Dvojsklo, bez špeciálnych požiadaviek	600/1200	2
c	 Okno plastové jednokrídlové , otvárávo - sklopné Dvojsklo, bez špeciálnych požiadaviek	1200/1200	1
d	 Vnútorné dvere	600/1970	2L'
e	 Vnútorné dvere	800/1970	1P
f	 Vstupné dvere plastové jednokrídlové plné vonkajšia farba tmavosivá (antracit), vnútorná biela	800/1970	1P

Zodp. projektant : Ing.Renáta Gorášová		tel. 0907 113 493			Ing.Renáta Gorášová - ARCHA - projekčná kancelária ul.J.A.Gagarina 3 MICHALOVCE tel. 0907 113 493	
Vypracoval : Ing. Renáta Gorášová						
Investor : Obec Ruská						
Miesto stavby : Ruská, p.č. 190/2 k.ú. Ruská						
Stavba: Zberný dvor Ruská Objekt : SO 02 Obslužná budova				Dátum : 07/2017		
				Formát : 2A4 , Diel : APS		
				Stupeň : pre SP a realizáciu		
Výkres : Pôdorys krovu,výkres tvaru strechy,výpis okiena dverí				Mierka M 1:50	Výkres číslo 4	Zväzok č.