

KRYCI LIST ROZPOCTU



Názov stavby	Zberný dvor Ruská	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Obec Ruská	Miesto	Ruská
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	IČ DPH	
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		25.05.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	50 632,69	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		56,30
2		Montáž	71 703,97	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	790,50	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	582,62	11			0,00	16	Vplyv prostredia		17,32
5	"M"	Dodávky	15 984,48					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	8 993,54					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		148 687,80	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		73,62
20	HZS		454,40	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		213,60

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ <i>G. G. 2018</i>		24 DPH 20,00 % z 149 429,42
Dátum a podpis <i>[Signature]</i>	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		179 315,30
Dátum a podpis <i>[Signature]</i>	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zberný dvor Ruská

Objednávateľ: Obec Ruská

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Ruská

Spracoval:

Dátum: 25.5.2018

Kód	Základka	ZRN	HZS	VRN	Ostatné	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01	SO 01 - Vonkajšie stojisko	6 087,13	0,00	0,00	0,00	6 087,13	1 217,43	7 304,56
02	SO 02 - Obslužná budova	16 184,67	227,20	0,00	0,00	16 411,87	3 282,37	19 694,24
ASR/II	Stavebné riešenie	12 570,76	0,00	0,00	0,00	12 570,76	2 514,15	15 084,91
ZTI	Zdravotechnika	1 373,12	0,00	0,00	0,00	1 373,12	274,62	1 647,74
ELI/II	Elektroinštalácia a bleskozvod	2 240,80	227,20	0,00	0,00	2 468,00	493,60	2 961,60
03	SO 03 - Mostová váha	15 947,80	0,00	0,00	0,00	15 947,80	3 189,56	19 137,36
04	SO 04 - Prístrešok a garáž	41 098,12	113,60	0,00	0,00	41 211,72	8 242,34	49 454,06
ASR/IVr	Stavebné riešenie	38 639,73	0,00	0,00	0,00	38 639,73	7 727,95	46 367,68
ELI/IV	Elektroinštalácia a bleskozvod	2 458,39	113,60	0,00	0,00	2 571,99	514,40	3 086,39
05r	SO 05 - Spevnené plochy	33 683,34	0,00	0,00	0,00	33 683,34	6 736,67	40 420,01
06	SO 06 - Arealové NN rozvody a vonkajšie osvetlenie	7 883,70	113,60	0,00	0,00	7 997,30	1 599,46	9 596,76
07	SO 07 - Oplotenie	12 914,50	0,00	0,00	0,00	12 914,50	2 582,90	15 497,40
08	SO 08 - NN prípojka a odberné elektrické zariadenie	2 272,98	0,00	73,62	213,60	2 560,20	512,04	3 072,24
09	SO 09 - Vodovodná a kanalizačná prípojka	2 493,41	0,00	0,00	0,00	2 493,41	498,68	2 992,09
10	SO 10 - Kamerový systém	10 122,15	0,00	0,00	0,00	10 122,15	2 024,43	12 146,58
Celkom		148 687,80	454,40	73,62	213,60	149 429,42	29 885,88	179 315,30

Sýetli podiel: 32 511,31

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zberný dvor Ruská	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Vonkajšie stojisko	EČO	
		Miesto	Ruská
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Ruská		
Projektant			
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	36202053	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		25.05.2018	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3 138,45	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 948,69	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 6 087,13	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 6 087,13
Objednávateľ 6.6.2018		24 DPH 20,00 % z 6 087,13 1 217,43
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 7 304,56
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Ruská

Objekt: SO 01 - Vonkajšie stojisko

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 024,637

1 Zemné práce

409,556

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,638	8,985	68,627
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,291	0,781	1,789
3	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,472	54,719	299,422
4	132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,642	10,939	17,962
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	9,350	1,568	14,661
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	17,390	0,408	7,095

2 Zakladanie

877,096

7	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,739	29,390	51,109
8	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,609	91,271	238,126
9	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,520	12,229	30,817
10	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,520	4,082	10,287
11	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	17,390	6,246	108,618
12	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	4,864	90,078	438,139

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

734,529

13	311271301	Murivo nosné (m3) z DT 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m3	4,095	167,333	685,229
14	311361825	Výstuž pre murivo nosné z DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,082	601,222	49,300

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

637,059

15	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	40,950	5,265	215,602
16	622491301	Náter fasádny tekutý, dvojnásobný	m2	40,950	8,218	336,527
17	622491305	Náter fasádny tekutý, podkladný	m2	40,950	2,074	84,930

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33,414

18	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	12,710	2,471	31,406
19	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	12,710	0,158	2,008

99 Presun hmôt HSV

332,983

20	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	29,299	11,365	332,983
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	---------

PSV Práce a dodávky PSV

3 062,496

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

762 Konštrukcie tesárske
849,847

21	762311103.R	Kotevné železa s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	7,000	3,444	24,108
22	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	11,400	4,667	53,204
23	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	31,500	6,159	194,009
24	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	17,100	8,530	145,863
25	6051531800	Smrekové rezivo SI - hranoly	m3	1,084	232,298	251,811
26	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	85,500	0,607	51,899
27	6051717900	Lata do 25 cm2 mäkké rezivo	m3	0,231	252,350	58,293
28	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,190	28,614	34,051
29	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,748	4,725	36,609

764 Konštrukcie klampiarske
1 286,047

30	764171709	Krytina z poplastovaných plechov - trapézový systém, sklon strechy do 30°, popis podľa PD	m2	27,360	18,835	515,326
31	764731115	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaných plechov r.š. 500 mm	m	21,000	21,414	449,694
32	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z poplastovaných plechov	m	3,200	27,786	88,915
33	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm z poplastovaných plechov	ks	2,000	12,685	25,370
34	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z poplastovaných plechov	ks	1,000	13,735	13,735
35	764761121	Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplastovaných plechov	m	5,700	27,358	155,941
36	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm z poplastovaných plechov	ks	1,000	13,707	13,707
37	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	12,025	1,943	23,359

767 Konštrukcie doplnkové kovové
708,130

38	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	246,400	1,520	374,528
39	1413082000	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 102 mm, hrúbka steny 4,5mm ozn.11 353.0.	m	23,520	13,915	327,281
40	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6,689	0,945	6,321

783 Dokončovacie práce - nátery
218,472

41	783421210	Nátery kovového potrubia syntetické farby do DN 100 mm jednonás. 1x s emailovaním - 70µm	ks	3,189	2,746	8,757
42	783421710	Nátery kovového potrubia syntetické armatúr do DN 100 mm základný - 35µm	ks	3,189	0,982	3,132
43	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií protihnilobné, protiplesňové a protipožiarné povrchová impregnácia	m2	64,296	3,213	206,583

Celkom
6 087,133

KRYCI LIST ROZPOCTU



Názov stavby	Zberný dvor Ruská	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Obslužná budova	EČO	
		Miesto	Ruská
		IČO	
Objednávateľ	Obec Ruská	IČ DPH	
Projektant			
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	36202053	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		25.05.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 463,61	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	5 107,14	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	790,50	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	582,62	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	1 165,90				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	1 074,90				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 184,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		227,20	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ <i>G. G. 2018</i>		24 DPH 20,00 % z 16 411,87
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ <i>Ing. Jozef</i>		19 694,24
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty
	ZEPO, spol. s r.o. Priemyselná 16 071 01 Michalovce IČO : 36202053 IČ DPH: SK2020040341 - 1	26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zberný dvor Ruská	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Obslužná budova	EČO	
Názov časti	ASR/II Stavebné riešenie	Miesto	Ruská
Objednávateľ	Obec Ruská	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.		36202053
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	25.05.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	7 463,61	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	5 107,14	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12 570,76	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ 6. 6. 2018		24 DPH 20,00 % z 12 570,76
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		15 084,91
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty
	ZEPO, spol. s r.o. Priemyselná 16 071 01 Michalovce IČO : 36202053 IČ DPH: SK2020040341 - 1 -	26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Ruská

Objekt: SO 02 - Obslužná budova

Časť: ASR/II Stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Ruská

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Ruská

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 663,291

1 Zemné práce

582,541

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,526	8,985	40,666
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,358	0,781	1,061
3	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,472	54,719	299,422
4	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,642	10,939	17,962
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,158	4,137	25,476
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	73,896	0,413	30,519
7	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,158	6,512	40,101
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,316	1,000	12,316
9	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,840	28,207	108,315
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	16,430	0,408	6,703

2 Zakladanie

874,645

11	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,712	29,390	50,316
12	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,340	91,271	213,574
13	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,460	12,229	30,083
14	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,460	4,082	10,042
15	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	15,600	8,493	132,491
16	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	4,864	90,078	438,139

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

2 065,906

17	311271302	Murivo nosné (m3) z DT 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	0,950	162,167	154,059
18	311273116	Murivo nosné (m3) z porobetónových tvárnic hr. 300 mm	m3	8,640	156,661	1 353,551
19	311361825	Výstuž pre murivo nosné z DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,019	601,222	11,423
20	317165221	Nosný porobetónový preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	4,000	48,220	192,880
21	317165222	Nosný porobetónový preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	56,777	56,777
22	317165301	Nenosný porobetónový preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	18,057	54,171
23	342272102	Priečky z porobetónových tvárnic hr. 100 mm	m2	10,020	22,292	223,366
24	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	6,200	3,174	19,679

4 Vodorovné konštrukcie

517,666

25	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,148	106,384	122,129
----	-----------	-------------------------------------------------------	----	-------	---------	---------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	417351115	Debnenie bočníc prekladov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	7,600	7,981	60,656
27	417351116	Debnenie bočníc prekladov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	7,600	3,014	22,906
28	417361821	Výstuž prekladov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,172	1 454,208	250,124
29	417391141	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	4,100	2,810	11,521
30	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	4,305	11,691	50,330

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 949,350

31	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	5,200	1,362	7,082
32	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	58,140	0,764	44,419
33	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová	m2	58,140	8,319	483,667
34	612481121	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	58,140	1,823	105,989
35	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová	m2	39,420	13,518	532,880
36	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	4,100	20,839	85,440
37	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	39,420	5,265	207,546
38	625251382	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	6,560	26,809	175,867
39	631312631	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 70 mm	m2	10,400	8,436	87,734
40	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	0,728	36,749	26,753
41	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	40,818	122,454
42	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm	ks	2,000	22,940	45,880
43	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm	ks	1,000	23,639	23,639

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 268,180

44	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	44,620	2,105	93,925
45	941941295	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	89,240	0,443	39,533
46	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	44,620	1,371	61,174
47	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	10,400	2,471	25,698
48	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	5,200	1,446	7,519
49	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	10,400	3,720	38,688
50	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	10,400	0,158	1,643

99 Presun hmôt HSV 405,003

51	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	35,636	11,365	405,003
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	---------

PSV Práce a dodávky PSV 5 907,464

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 128,347

52	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	15,600	0,186	2,902
53	6285271360	Penetračný náter (penetračný náter klasický)	kg	4,680	2,598	12,159
54	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	15,600	3,497	54,553
55	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	17,940	3,070	55,076

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
56	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,366	2,678	3,657

713 Izolácie tepelné

355,959

57	713120010	Zakrývanie izolácie podláh fóliou	m2	10,400	0,666	6,926
58	5858151020	Separáčna fólia	m2	11,960	0,841	10,058
59	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	10,400	0,800	8,320
60	2837650220	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	10,608	7,181	76,176
61	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	15,600	5,174	80,714
62	6313670080	Tepelná izolácia, sklená vlna, hrúbka 140 mm	m2	15,912	10,633	169,192
63	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,350	1,365	4,573

762 Konštrukcie tesárske

1 284,055

64	762311103.R	Kotevné železa s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	14,000	3,444	48,216
65	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	12,800	4,667	59,738
66	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	48,800	6,159	300,559
67	6051531800	Smrekové rezivo SI - hranoly	m3	0,858	232,298	199,312
68	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	28,800	3,378	97,286
69	6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	m2	31,104	9,285	288,801
70	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	158,400	0,607	96,149
71	6051717900	Lata do 25 cm2 mäkké rezivo	m3	0,418	252,350	105,482
72	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,160	28,614	33,192
73	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	11,708	4,725	55,320

763 Konštrukcie - drevostavby

232,761

74	763138211	Podhlad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	7,200	21,851	157,327
75	763138213	Podhlad SDK Rigips RFI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	3,200	23,139	74,045
76	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	2,204	0,630	1,389

764 Konštrukcie klampiarske

1 206,270

77	764171709	Krytina z poplastovaných plechov - trapézový systém, sklon strechy do 30°, popis podľa PD	m2	28,800	18,835	542,448
78	764711115	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu	m	3,600	14,165	50,994
79	764731115	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaných plechov r.š. 500 mm	m	12,800	21,414	274,099
80	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z poplastovaných plechov	m	3,200	27,786	88,915
81	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm z poplastovaných plechov	ks	2,000	12,685	25,370
82	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z poplastovaných plechov	ks	1,000	13,735	13,735
83	764761121	Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplastovaných plechov	m	6,400	27,358	175,091
84	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm z poplastovaných plechov	ks	1,000	13,707	13,707
85	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	11,280	1,943	21,911

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

196,432

86	765901321	Strešná fólia, na plné debnenie	m2	28,800	6,459	186,019
----	-----------	---------------------------------	----	--------	-------	---------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
87	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	1,771	5,880	10,413

766 Konštrukcie stolárske

1 575,080

88	766621081	Montáž okna a dverí plastových na PUR penu	m	22,600	7,183	162,336
89	611/a	Plastové okno 600/600 mm, dvojsklo, popis podľa PD, ozn.a	ks	2,000	89,250	178,500
90	611/b	Plastové okno 600/1200 mm, dvojsklo, popis podľa PD, ozn.b	ks	2,000	123,970	247,940
91	611/c	Plastové okno 1200/1200 mm, dvojsklo, popis podľa PD, ozn.c	ks	1,000	183,141	183,141
92	611/d	Plastové dvere 800/1970 mm, plné, popis podľa PD, ozn.d	ks	1,000	410,981	410,981
93	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	16,167	48,501
94	6116201800	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	3,000	78,953	236,859
95	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	5,832	23,328
96	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	7,546	7,546
97	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm, RAL 9010	m	3,780	18,001	68,044
98	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	13,687	0,578	7,904

771 Podlahy z dlaždíc

436,718

99	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu, v= 60 mm	m	20,040	2,863	57,375
100	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	10,400	16,967	176,457
##	5976498172	Keramická dlažba	m2	11,931	15,750	187,913
102	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	4,017	3,728	14,973

783 Dokončovacie práce - nátery

391,064

103	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	2,800	6,840	19,152
104	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií protihnilobné, protiplesňové a protipožiarne povrchová impregnácia	m2	67,680	3,213	217,456
105	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	12,240	10,817	132,400
106	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	12,240	1,802	22,056

784 Dokončovacie práce - maľby

100,778

107	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	56,300	0,735	41,381
108	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	56,300	1,055	59,397

Celkom

12 570,755

KRYCI LIST ROZPOCTU



Názov stavby	Zberný dvor Ruská	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Obslužná budova	EČO	
Názov časti	ZTI - Zdravotechnika	Miesto	Ruská
Objednávateľ	Obec Ruská	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.		36202053
Spracoval		CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo		Dňa	25.05.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	790,50	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Stážené podmienky		0,00
4		Montáž	582,62	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 373,12	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ <i>G. G. 2018</i>		24 DPH 20,00 % z 1 373,12
Dátum a podpis <i>[Signature]</i>	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		1 647,74
Dátum a podpis <i>[Signature]</i>	Pečiatka	E Prípočty a odpočty
	ZEPO, spol. s r.o. Priemyselná 16 071 01 Michalovce IČO : 36202053 IČ DPH: SK2020040341	26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

Stavba: ZBERNÝ DVOR RUSKÁ
 Miesto: RUSKÁ, parc.č. 190/2, k.ú Ruská
 Investor: Obec Ruská
 Objekt: SO 02 - OBSLUŽNÁ BUDOVA
 Diel: ZTI - zdravotnícké inštalácie
 Dátum: 25.05.2018
 Dodávateľ: ZEPO, spol. s r.o.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE:

I. C 88A1	KANALIZÁCIA	280,21 €
II. C 88A2	VODOVOD	302,41 €
III. C 88A5	ZARIAĎOVACIE PREDMETY	766,86 €
IV. C 61B4	TEPELNÉ IZOLÁCIE	23,64 €

CELKOM VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE:

1373,12 €

C 88A1 KANALIZÁCIA

1	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém	ST50	m	2,0	15,10	30,20
2	PONUKA		ST100	m	3,0	26,10	78,30
3	PONUKA	PVC-U potrubie	KG100	m	1,0	14,25	14,25
4	PONUKA		KG150	m	2,0	21,84	43,68
5	0101-0500-0130	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek	50x1,8	ks	1,0	2,50	2,50
6	0101-0500-0160		110x2,3	ks	1,0	3,45	3,45
7	0101-9000-5010	Skúška tesnosti kanalizácie vodou	do DN 125	m	1,0	0,68	0,68
8	0101-9000-5020		do DN 200	m	2,0	0,87	1,74
9	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom	do DN 300	m	5,0	0,80	4,00
10	PONUKA	Podlahová vpusť	HL 510N	ks	1,0	31,20	31,20
11	0102-0101-3000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom	DN 50	ks	1,0	5,50	5,50
12	PONUKA	Prívzdušňovací ventil	HL 900	ks	1,0	58,00	58,00
13	0102-0801-0012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia	DN 100	ks	1,0	1,35	1,35

SPOLU :

274,85

14	9988-0101-6010	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v stavbe výšky	do 7 m	%	0,95		2,61
15	9988-0102-7010	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku	do 1 km	%	1,00		2,75

CELKOM KANALIZÁCIA :

280,21

C 88A2 VODOVOD

1	PONUKA	Viacvrstvové potrubie	20x2,25	m	7,5	16,30	122,25
2	PONUKA		25x2,5	m	2,0	23,20	46,40
3	PONUKA	Potrubie z plastických hmôt z PE	D32x2,9	m	3,0	11,35	34,05
4	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia	do DN 80	m	12,5	0,90	11,25
5	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia	do DN 50	m	12,5	1,30	16,25
6	0202-2102-0010	Nástenky pre výtokový ventil	DN 15	ks	5,0	4,50	22,50
7	0202-2102-0030	Nástenky pre batériu	DN 15	pár	1,0	8,80	8,80
8	PONUKA	Guľové kohúty s pákou - GK	DN 15	ks	1,0	4,30	4,30

9	PONUKA								
10	0202-2102-1010	Montáž guľového kohúta závitového priameho	DN 20	ks	1,0	5,40		5,40	
11	0202-2102-1015		DN 15	pár	1,0	1,99		1,99	
12	PONUKA	Poistný ventil - PV	DN 20	pár	1,0	3,20		3,20	
13	0202-2102-1170	Montáž poistného ventilu	DN 15	ks	1,0	19,95		19,95	
			DN 15	pár	1,0	1,89		1,89	

SPOLU :

298,23

14	9988-0201-6010	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v stavbe výšky	do 7 m	%	0,65			1,94	
15	9988-0202-7010	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku	do 1 km	%	0,75			2,24	

CELKOM VODOVOD :

302,41

C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

1	PONUKA	Keramikový záchod kombinovaný, vonkajší odpad vodorovný	WC	súb	1,0	112,95		112,95	
2	PONUKA	Sedátko biele		súb	1,0	24,60		24,60	
3	0501-4100-0151	Montáž záchodových mís kombinovaných		súb	1,0	28,79		28,79	
4	0501-4100-1110	Montáž záchodovej dosky		súb	1,0	4,93		4,93	
5	PONUKA	Keramikové umývatko 400x295x140mm	UM	súb	1,0	30,85		30,85	
6	0502-4300-0010	Montáž umývadiel		súb	1,0	29,50		29,50	
7	PONUKA	Elektrický prietokový ohrievač		súb	1,0	125,94		125,94	
8	0505-6102-1240	Montáž elektrických prietokových ohrievačov		súb	1,0	40,00		40,00	
9	PONUKA	Rohový ventil	RV-15	súb	3,0	11,56		34,68	
10	0507-7103-0010	Montáž rohových ventilov s pripojovacou rúrkou		súb	3,0	5,15		15,45	
11	PONUKA	Umyvadlová stojančeková batéria	B3689AA	ks	1,0	71,39		71,39	
12	0507-7202-0010	Montáž batérii stojančekových		ks	1,0	8,60		8,60	
13	PONUKA	Sprchová batéria nástenná	B3699AA	ks	1,0	73,55		73,55	
14	0507-7401-0010	Montáž batérii sprchových nástenných		ks	1,0	2,83		2,83	
15	PONUKA	Sprchová kombinácia 900 mm L3 s 3-funkčnou ručnou sprchou Ø120 mm	B9427AA	súb	1,0	112,69		112,69	
16	0507-7402-0010	Montáž držiaka sprchy s nastaviteľnou výškou		ks	1,0	2,45		2,45	
17	PONUKA	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo	HL 132	ks	1,0	9,30		9,30	
18	0507-7601-0111	Montáž zápachových uzávierok umývadlových		ks	1,0	2,50		2,50	
19	PONUKA	Pružná krycia ružica pre WC	HL 7EL	ks	1,0	4,20		4,20	
20	PONUKA	Koleno pre pripojenie WC	HL 210	ks	1,0	24,10		24,10	
21	PONUKA	Dvierka krycie 15/30 cm		ks	1,0	2,58		2,58	
22	0508-6301-0010	Montáž dvierok		ks	1,0	0,40		0,40	

SPOLU :

762,28

23	9988-0501-6010	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v stavbe výšky	do 7 m	%	0,30			2,29	
24	9988-0502-7010	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku	do 1 km	%	0,30			2,29	

CELKOM ZARIAĎOVACIE PREDMETY :

766,86

C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE

1	PONUKA	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm	D 20	m	7,5	0,26		1,95	
2	PONUKA		D 25	m	1,0	0,29		0,29	
3	PONUKA	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm	D 25	m	1,0	0,50		0,50	
4	0305-1301-0010	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer	do 38 mm	m	9,5	2,20		20,90	

CELKOM TEPELNE IZOLÁCIE:

23,64