


Krycí list rozpočtu v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.

Stavba : Zberný dvor Ruská					
Objekt : SO 09 Vodovodná a kanalizačná prípojka					
Časť : Vodovodná prípojka					
JKSO:		Miesto: Ruská		Zmluva č. _____	
				Dňa: . . .	
Odberateľ: Obec Ruská		IČO: 00331881		DIČ: 2020540093	
				IČ DPH: _____	
Dodávateľ: Energotrading, s.r.o.		IČO: 43 844 456		DIČ: 2022504550	
09301 Vranov nad Topľou, Lúčna 831/83				IČ DPH: SK2022504550	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH:	
1 M3 OP		3 507 EUR za M3 OP		1 M	
1 M2 ZP		3 507 EUR za M2 ZP		3 507 EUR za M	
1 M2 UP		3 507 EUR za M2 UP			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B
	HSV:	1 913,25	1 009,11	2 922,36	IN - individuálne náklady
1	PSV:				6 Práce nadčas
2	MCE:				7 Murárske výpomoc
3	Iné:				8 Bez pevnej podlahy
4					9
5	Súčet:	1 913,25	1 009,11	2 922,36	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady:	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spracoval:				E Celkové náklady:	
projektant, rozpočtár, cenár:				21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 2 922,36	
Dátum:				22 DPH: 20 % z: 2 922,36 584,47	
Pečiatka:				23	
Podpis:				24 Súčet riadkov 21 až 23: 3 506,83	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:				Dátum: ENEROTRADING, s.r.o.	
Pečiatka:				Lúčna 831/83	
Podpis:				093 01 Vranov nad Topľou	
				IČO: 43 844 456 IČ DPH: SK2022504550	
				Podpis: 	

Odberteľ: Obec Ruská

Dodávateľ: Energotrading, s.r.o.

Projektant:

Stavba :Zberný dvor Ruská

Objekt :SO 09 Vodovodná a kanalizačná prípojka

Časť : Vodovodná prípojka

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


ENERGOTRADING, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
131201201		Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	18,570	m3	20,80	386,26	
131201209		Príplatok za lepkosť 30%	5,574	%	1,26	7,02	
132201101		Hĺbenie rýh šírka nad 600 mm v horn. tr. 3 do 100 m3	4,030	m3	14,19	57,19	
132201109		Príplatok za lepkosť 30%	1,209	m3	2,70	3,26	
174101001		Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopu vo vrstvách a so zhutnením	15,800	m3	2,70	42,66	
175101101		Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s prehodením sypaniny	3,130	m3	11,93	37,34	
583313460		Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	5,807	t	18,45		107,14
175101109		Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti do 1km	6,810	m3	3,12	21,25	
175101201		Nakladanie výkopu z hornín 1-4 do 100m3	6,810	m3	6,15	41,88	
175101209		Príplatok k cene za každých začatých 1000m - 19km	129,390	m3	0,41	53,05	
175103111		Uloženie sypaniny na skládku do 100m3	6,810	t	0,72	4,90	
175203101		Poplatok za skládku	13,620	m3	9,43	128,44	
1752031011		Zriadenie paženia stien výkopu priložného bez rozopretia hĺbky do 2m	10,080	m3	3,28	33,06	
175203102		Zriadenie paženia stien výkopu priložného bez rozopretia hĺbky do 4m	40,270	m3	2,62	105,51	
1752031021		Odstránenie paženia stien výkopu priložné hĺbky do 2m	10,080	m3	2,04	20,56	
175301101		Odstránenie paženia stien výkopu priložné,hĺbky do 4m	40,270	m3	0,95	38,26	
176101111		Riadené horizontálne vrtanie pre pretlačanie PE potrubia do D63	6,000	m	66,47	398,82	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			1 486,60	EUR		1 379,46	107,14
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
451573111		Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	1,930	m3	31,59	60,97	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			60,97	EUR		60,97	
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
871161121		Montáž potrubia v otvorenom výkope z tlakových PE rúrok D32	14,200	m	0,12	1,70	
2861D0202		Potrubie z PE D 32x2,9	14,200	m	1,13	16,05	
2861D0203		Spojka PE-ocef,č.6100 D32/DN25	2,000	kus	10,25	20,50	
2861D0204		Spojka PE-PE,č.6300 D32	1,000	kus	13,32	13,32	
2861D0205		Potrubie z PE D 63x5,8	7,000	m	4,12	28,84	
891211111		Montáž vodovodných armatúr na potrubie s osadením zemnej súpravy do DN40	1,000	kus	14,44	14,44	
891211221		Posúvač pre domove prípojky č.2800 DN25	1,000	kus	76,64	76,64	
891213111		Montážna teleskopická súprava č.9601 DN 25	1,000	kus	30,33	30,33	
891269111		Montáž navrtáv. pásov na potrubie DN200	1,000	kus	41,99	41,99	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
422735080		Uzáverový navrtávací pás č.5310 D200/5/4"	1,000	kus	175,25		175,25
422735100		Osadenie poklopov posuváčových	1,000	kus	17,69		17,69
422735120		Uličný poklop č.1650	1,000	kus	16,52		16,52
422778360		Vodomerná zostava s vodomermom MN Qn 6-VŠ	1,000	súbor	295,49		295,49
892241111		Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	15,200	m	0,49	7,45	
892372111		Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach do DN 300	1,000	kus	186,28	186,28	
892383111		Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	15,200	m	2,53	38,46	
892461000		Výstražná fólia z PVC š.33cm	14,200	m	0,89	12,64	
893011110		Osadenie vodomemej šachty okruhlej z PP D1000mm	1,000	kus	33,61	33,61	
2866111411		PP vodomerná šachta (1000mm)s poklopom	1,000	kus	218,70		218,70
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:			1 245,90	EUR		443,54	802,36
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
998276101		Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	4,229	t	5,30	22,41	
PC		Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15	0,851	m3	106,53		90,66
PC1		Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcií v otvorenom výkope	1,000	m2	8,95		8,95
998276111		Presun hmôt	2,020	t	3,40	6,87	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			128,89	EUR		29,28	99,61
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			2 922,36	EUR		1 913,25	1 009,11
Za rozpočet celkom :			2 922,36	EUR		1 913,25	1 009,11

Krycí list rozpočtu v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.

Stavba :Zberný dvor Ruská							
Objekt :SO 10 Kamerový systém							
JKSO:	Miesto: Ruská	Zmluva č.	Dňa: . . .				
Odberateľ: Obec Ruská	IČO: 00331881	DIČ: 2020540093	IČ DPH:				
Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. 09301 Vranov nad Topľou , Lúčna 831/83	IČO: 43 844 456	DIČ: 2022504550	IČ DPH: SK2022504550				
Projektant:	IČO:	DIČ:	IČ DPH:				
1 M3 OP	11 928 EUR	za M3 OP	1 M 11 928 EUR za M				
1 M2 ZP	11 928 EUR	za M2 ZP					
1 M2 UP	11 928 EUR	za M2 UP					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:	2 110,07		2 110,07	8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:		7 829,53	7 829,53	9		
5	Súčet:	2 110,07	7 829,53	9 939,60	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady:		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:		
Rozpočet:	Spracoval:			E	Celkové náklady:		
	<i>projektant, rozpočtár, cenár:</i>			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	9 939,60	
Dátum:				22	DPH: 20 % z:	9 939,60	1 987,92
Pečiatka:				23			
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23:	11 927,52	
				F	Odpočet - prípočet		
	<i>odberateľ, obstarávateľ:</i>				<i>dodávateľ, zhotoviteľ:</i>		
Dátum:				Dátum:	ENERGOTRADING, s.r.o. Lúčna 831/83		
Pečiatka:				Pečiatka:	093 01 Vranov nad Topľou IČO: 43 844 456 IČ DPH: SK2022504550		
Podpis:				Podpis:			

Odberateľ: Obec Ruská
 Dodávateľ: Energotrading, s.r.o.
 Projektant:
 Stavba :Zberný dvor Ruská
 Objekt :SO 10 Kamerový systém

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
MATERIÁL							
37492J02530		Zemniaca sada	1,000	kus	10,98		10,98
37492J02550		TE lišta s 8 zásuvkami,pre zástrčku s ochranným kontaktom	1,000	kus	36,45		36,45
37492J02561		M-6 Montážna sada	1,000	kus	2,93		2,93
37492J02573		Polica 19",1U,hĺbka 650mm,uchytenie do 4-bodov RAL 7035 sivá0V AC, 868 MHz AC-82	1,000	kus	25,23		25,23
DS2CD2T22WDI		Vonk.2Mpx kompak.IP kamera s IR prísvit.obraz.čip:1/2,8"CMOS progr.scan,cit.0,01 lux@F1.2,AGC zap.0 lux s IR 0,028 lux,F	3,000	kus	169,90		509,70
RAB-CH-XO1-A		Ventilačná jednotka 19",2ventilátory s termostatomBezdrôtový termostat (nastavenie teploty) s LCD displejom, 868 MHz vys	1,000	kus	74,84		74,84
RAB-VP-X01-A		Držiak patch káblov 19"	3,000	kus	4,84		14,52
341203M100		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	50,000	m	0,41		20,50
37492J02632		Adaptér na uchytenie kamier na stĺp	3,000	kus	19,44		58,32
37492J02645		Montážna päťka na káble a konektory ku kamerám	3,000	kus	13,10		39,30
37492J02757		Patch kábel 24 AWG F/UTP Lanko 4 párový RJ45-RJ45 1m	8,000	kus	0,73		5,84
CYA 16		Uzemňovací vodič H07V-K 1x16zž.	10,000	m	1,60		16,00
DR75-48		Napájací zdroj DR-75-48 75W 85-264 vac alebo 120-370Vdc/48Vdc-10+60°C,DIN	1,000	kus	64,91		64,91
DS7616NIK216		16 káblové NVR-max rozliš. až 8Mpx,kompres.H.265+šírka vstup/výstp. pásma 160/160 Mbps,axaudio OggVorbis vst/vys.1xHDMI@	1,000	kus	417,86		417,86
EDS619T zak.		Switch modulárny-zákl.modul,3xCOMBO 1Gbit+max.4xCM moduly 10/100max,16portov,spolu max.19port.manaž.L2,Turbo Ringdual na	1,000	kus	1 690,26		1 690,26
EDSP206A4PoE		Switch EDS-P206A-4PoE-T 6x10/100TxRJ45 z toho 4 porty s pod.PoE,IP30-40°C až 75°C nemanažovateľný	1,000	kus	311,63		311,63
HDD4TBPurple		1TB,3,5",cache 64MB,SATA 6 Gb/s rýchlosť otáčan.IntelliPower 30000cyklov start/stop,prev.teplota 0-65°,napaj.max 5,1Wats	2,000	kus	240,86		481,72
HXL20		Rúrka el-inšt ohybná priemer 20mm,bezchlóru,320N/5cm,-15°C až 90°Chalogenová, čierna	50,000	m	0,62		31,00
PJB		Technologická skriňa s výbrojou pre pripojenie bezdrôtového prenosu	2,000	kus	228,81		457,62
Restlan.stan		Bod pre retlansáciu bezdrôtového prenosu	1,000	kus	2 380,43		2 380,43
RMA-22-A88-C		Stojanový 19" rozvádzač kompaktný RMA šírka 800mm hĺbka 800mm	1,000	kus	330,48		330,48
RNN		Technologická skriňa s výbrojou pre pripojenie kamier a zariadení bezdrôtového prenosu	1,000	kus	383,45		383,45
SXKD5EFTPPES		Exterierový inštaláčny kábel CAT5e FTP drot PE 305m	1,000	kus	145,60		145,60
UBNTNBEM5400		UBIQUITI PowerBean M5 400 Air.MAX 25dB-MINO 2x2-outdoor 5GHz,1xGBit LAN	4,000	kus	79,99		319,96

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Objekt :SO 10 Kamerový systém

ENERGOTRADING, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
MATERIÁL spolu:			7 829,53	EUR			7 829,53
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
210800105		Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	50,000	m	0,63		31,50
M21 - 155 Elektromontáže spolu:			31,50	EUR			31,50
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení							
220110562		Montáž, rozvádzač vo vonk.káblovej sieti a kábl.skrine mont.rozvádzačov oceľ.pre vonk.a vnútornú inštal.typB1 500x550x25	3,000	kus	69,60		208,80
220511031		Montáž kábla FTP,STP,UTP	1,000	EUR	0,83		0,83
22073104254		Montáž a kompletizácia rozvádzača	1,000	kus	159,61		159,61
220731062		Uvedenie roz.do chodu,prepojenie zariad.prever.a premer.prenos.ciest,presné mechanické a elekt.nastav.mont.objektívu zau	3,000	kus	69,30		207,90
220731121		Montážne skrinky združenej,mech.kontrola rozmont.spod.dielu,opät.montáž prip.FTP kábla na šoič.pripev.drôt.ovlad.kábla,	1,000	kus	95,84		95,84
22073112634		Inštalácia a konfigurácia switchov	2,000	kus	261,18		522,36
22073113265		Montáž a inštalácia zariadenia na bezdrôtový prenos	4,000	kus	62,98		251,92
22073114148		Osadenie a oživenie reťanbslačnej stanice	1,000	kus	631,31		631,31
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:			2 078,57	EUR			2 078,57
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			2 110,07	EUR			2 110,07
Za rozpočet celkom :			9 939,60	EUR			7 829,53

Krycí list rozpočtu v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.

Stavba : Zberný dvor Ruská			
Objekt : SO 11 Úprava vjazdu			
JKSO:		Miesto: Ruská	Zmluva č.
			Dňa: . . .
Odberateľ: Obec Ruská		IČO: 00331881	DIČ: 2020540093
			IČ DPH:
Dodávateľ: Energotrading, s.r.o.		IČO: 43 844 456	DIČ: 2022504550
09301 Vranov nad Topľou , Lúčna 831/83			IČ DPH: SK2022504550
Projektant:		IČO:	DIČ:
			IČ DPH:
1 M3 OP		5 194 EUR za M3 OP	1 M 5 194 EUR za M
1 M2 ZP		5 194 EUR za M2 ZP	
1 M2 UP		5 194 EUR za M2 UP	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál
1	HSV:	3 868,13	460,38
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	3 868,13	460,38
			4 328,51
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady:		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady:		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		4 328,51
22	DPH: 20 % z:	4 328,51	865,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		5 194,21
F	Odpočet - prípočet		
Rozpočet: Spracoval:		E	
<i>projektant, rozpočtár, cenár:</i>			
Dátum:			
Pečiatka:			
Podpis:			
odberateľ, obstarávateľ:		dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:		Dátum: ENERGOTRADING, s.r.o.	
Pečiatka:		Lúčna 831/83	
Podpis:		093 01 Vranov nad Topľou	
		IČO: 43 844 456 IČ DPH: SK2022504550	
			

Odberateľ: Obec Ruská
 Dodávateľ: Energotrading, s.r.o.
 Projektant:
 Stavba :Zberný dvor Ruská
 Objekt :SO 11 Úprava vjazdu

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

ENERGOTRADING, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
130001101		Príplatok k cenám hĺbených výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzem. vedenia pre akukolvek triedu hominy	19,197	m3	14,00	268,76	
131211101		Hĺbenie jám v homine tr.3 sudrých - ručným náradím	19,197	m3	15,07	289,30	
131301119		Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hominy tr.3	5,759	m3	4,09	23,55	
162501102		Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste do 3000 m horn. tr. 1-4 do 100m3	19,197	m3	3,48	66,81	
162501105		Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hor.1-4,do100m3,príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000m	230,364	m3	0,44	101,36	
167101101		Nakladanie neufahnutého výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	19,197	m3	5,88	112,88	
171209002		Poplatok za skladovanie- zemina kamenivo/17 050/	38,394	t	1,46	56,06	
181101102		Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	37,000	m2	0,39	14,43	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			933,15	EUR		933,15	
2 - ZÁKLADY							
273362033		Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sieť KARI d 8/8 mm, oko 150x150 mm	37,000	m2	6,03	223,11	
2 - ZÁKLADY spolu:			223,11	EUR		223,11	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
452311141		Dosky,bloky,sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C16/20	1,394	m3	92,91	129,52	
452351101		Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	4,160	m2	9,34	38,85	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			168,37	EUR		168,37	
5 - KOMUNIKÁCIE							
564761111		Podklad alebo kryt z kameniva hrub. drveného fr.32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	37,000	m2	6,71	248,27	
577144271		Asfaltový betón vrstva obrúsná AC 11 O v pruhu š.do 3m z nemedifik.asfaltu tr.I po zhutnení hr. 50 mm	37,000	m2	10,94	404,78	
581131115		Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny hr. 200 mm	37,000	m2	18,60	688,20	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			1 341,25	EUR		1 341,25	
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
899623151		Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk v otvorenom výkope betónom prostým tr. C 16/20	1,213	m3	99,35	120,51	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:			120,51	EUR		120,51	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
914001111		Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp, konzolu alebo objekt	1,000	kus	14,19	14,19	
404420202		P1"Daj prednosť v jazde!"pozinkovaná,základný rozmer 900 mm,fólia RA2*/R3A,R3B/	1,000	kus	51,30		51,30

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
404459600		Stĺpik Zn,f60mm/1bm	3,000	kus	7,92		23,76
914811112		Montáž gumového podstavca dočasnej dopravnej značky	22,000	kus	0,93	20,46	
4045795025		Gumový podstavec,hmotnosť 28kg	2,200	kus	18,23		40,11
914811113		Montáž stĺpika dĺžky do 2m dočasnej dopravnej značky	22,000	kus	0,63	13,86	
4044777001		Stĺpik Zn,f60mm/1bm	4,400	kus	7,92		34,85
914812111		Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	26,000	kus	0,83	21,58	
4044778210		A4b "Zúžena vozovka sprava",pozink.dopravná značka,základný rozmer 900mm,fólia RA1	0,100	kus			
4044778240		A4c "Zúžena vozovka z ľava" pozink.dopravná značka,základný rozmer 900mm,fólia RA1	0,100	kus			
4044778690		A19 " Práca",pozink.dopravná značka,základný rozmer 900mm,fólia RA1	0,200	kus			
4044783410		B29a " Zákaz predchadzania",pozink.dopravná značka,základný rozmer 700mm,fólia RA1	0,200	kus			
404478353		B31a " Najvyššia dovolená rýchlosť", pozink.dopravná značka,základný rozmer 700mm,fólia RA1	0,200	kus			
4044783830		B39 "Koniec viacerých zákazov",pozink.dopravná značka,základný rozmer 700mm,fólia RA1	0,200	kus			
4044786820		C6b " Prikazaný smer jazdy obchádzania vľavo",pozink.dopravná značka,základný rozmer 700mm,fólia RA1	0,100	kus			
4044799477		Z4b " Smerová doska pravá" obojstranná plastová iné dopravné zariadenie	1,300	kus			
404479948		P10"Prednosť protiidúcich vozidiel"pozinkovaná základný kruh 700mm,fólia RA2	0,100	kus			
404479949		P11"Prednosť pred protiidúcimi vozidlami"pozinkovaná základný rozmer 500x500mm,fólia RA2	0,100	kus			
919411111		Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500mm	2,000	kus	286,58	573,16	
919511113		Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 300 mm	10,000	m	33,15	331,50	
5922265600		Rúra železobetónová TZR 101-30Ms 30/dl.250/hr.steny 5,8cm	4,000	kus	77,59		310,36
998225111		Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	63,306	t	1,69	106,99	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			1 542,12	EUR		1 081,74	460,38
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			4 328,51	EUR		3 868,13	460,38
Za rozpočet celkom :			4 328,51	EUR		3 868,13	460,38