



Pôdorys výkopov




Pôdorys základov



Rez priechy

VÝKAZ VÝKOPOV

Označ.	Popis	Počet ks	Dĺžka m	Šírka m	Objem ks/m3	celkový objem m3
HL	Hlavný výkop hl. 0,45 m	1	20,5	6,60	60,89	60,89
V1	Výkop základovej pätky hl. 0,6 m	15	0,85	0,85	0,434	6,50
V2	Výkop základového pásu hl.0,6 m	2	2,1	0,4	0,50	1,00
S P O L U m 3						68,39

Zodp. projektant : Ing. Renáta Gorášová tel. 0907 113 493		 <div>Ing. Renáta Gorášová - ARCHA - projektčná kancelária ul. J. A. Gagarina 3 MICHALOVCE tel. 0907 113 493</div>		
Vypracoval : Ing. Renáta Gorášová				
Investor : Obec Ruská				
Miesto stavby : Ruská, p.č. 190/2 k.ú. Ruská				
Stavba: Zberný dvor Ruská		Dátum : 07/2017		
Objekt : SO 04 Prístrešok a garáž		Formát : 2A4 , Diel : APS		
Výkres : Pôdorys výkopov a základov		Stupeň : pre SP a realizáciu		
		Mierka M 1:100	Výkres číslo 2	Zväzok č.