


Pôdorys výkopov

VÝKAZ VÝKOPOV

Označ.	Popis	Počet ks	Dĺžka m	Šírka m	Objem m3
V1	Výkop základovej jamy hl. 0,85 m	1	3,74	1,1	3,50
V1	Výkop základovej jamy hl. 0,85 m	1	3,74	1,1	3,50
V2	Výkop základovej jamy hl. 0,65 m	1	8,54	3,54	19,65
SPOLU m 3					26,64




Rez pozdĺžny


POZNÁMKA:

Navrhovaná zapustená mostová železobetónová váha
nosnosť 30 ton, veľkosť 3 m x 8,0 m s vývodom displeja v oblúčnej miestnosti
Hĺbka 0,45 m (typ napr.od firmy Eurováhy resp. adekvátny)
Presné realizačné výkresy základovej podkonštrukcie dodá real.firma

+0,000 = R.T.103,67 m



Pôdorys základov

Zodp. projektant : Ing.Renáta Gorášová tel. 0907 113 493		<div></div> <div>Ing.Renáta Gorášová - ARCHA - projekčná kancelária ul.J.A.Gagarina 3 MICHALOVCE tel. 0907 113 493</div>		
Vypracoval : Ing. Renáta Gorášová				
Investor : Obec Ruská				
Miesto stavby : Ruská, p.č. 190/2 k.ú. Ruská				
Stavba: Zberný dvor Ruská		Dátum : 07/2017		
Objekt : SO 03 Mostová váha		Formát : 2A4 , Diel : APS		
		Stupeň : pre územné konanie		
Výkres : Pôdorys výkopov, základov, rez		Mierka M 1:50	Výkres číslo 2	Zväzok č.